

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana stolarki			
1.1 KNR 19/928/6 (1) Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m ² , osadzanie na kotwach 5,4 = <u>5,400000</u> 5,40	~5,40		m ²
1.2 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	8,01		m ²
1.3 KNR 3/702/6 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	9,92		m ²
1.4 KNR 2/505/3 (1) Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm, z blachy stalowej	1,8		m ²
1.5 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5	4		szt
2 Docieplenie ścian, kominów i dachu			
2.1 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub. 14 cm metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkwarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały)	234,01		m ²
2.2 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. grub. 15 cm metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkwarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały)	47,1		m ²
2.3 KNR 17/2610/2 (1) Ocieplanie kominów budynków płytami styrop. grub. 5 cm metodą lekką-moką przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkwarstw., ściany z cegły, (CT 35 biały)	39		m ²
2.4 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	6		szt
2.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 14 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	344		m ²
2.6 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	25		mb