

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane przy zabytkowej kapliczce w Podleszanach  
Adres obiektu budowlanego: Kapliczka w Podleszanach

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krot noś ć
	Kosztorys	<b>Roboty budowlane przy zabytkowej kapliczce w Podleszanach</b>			
1	Element	<b>Remont drewnianej elewcji</b>			
1.1	KNR 1901/416/7	Rozbórka i ponowny montaż ołacenia ścian przy odstępnie 16 cm	m2	20,071	
1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi , folia polietylenowa	m2	2,630	
1.3	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybienione, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2	m2	20,071	
1.4	KNR 1901/648/6	Analogia. Impregnacje grzybobójcze metoda smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna, bale i krawędziaki	m2	20,071	
1.5	KNR 1901/648/5	Analogia. Impregnacje grzybobójcze metoda smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna, deski i płyty	m2	0,735	
2	Element	<b>Remont pokrycia dachu</b>			
2.1	KNR 1901/411/2	Wymiana wiatrownic, z desek, grubość 25 mm	m2	0,756	
2.2	KNR 1901/629/3	Roboty odgrzybienione, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0 m2	m2	11,426	
2.3	KNR 1901/527/4	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m2	11,426	
3	Element	<b>Opaska odbojowa i chodnik</b>			
3.1	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	17,510	
3.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	1,051	
3.3	KNR 231/404/6	Obrzeża kamienne, wtopione 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	17,510	
3.4	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	m2	7,750	
3.5	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7,750	
3.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7,750	
3.7	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	7,750	-5
3.8	KNR 231/501/4	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	7,750	