

Przedmiar robót

Utwardzenie działki dojazdowej do pól gruntowych w. Książnicy na odcinku ok 175m (dz. ewid. 151/3, 153/1,155, 315/1)

Inwestor: **GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec**

Jednostka opracowująca kosztorys: **GMINA MIELEC, ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec**

Data opracowania:
2018-03-19

Autor opracowania:
mgr inż. Edyta Witek,

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Utwardzenie działki dojazdowej do pól gruntowych w. Książnice na odcinku ok 175m (dz. ewid. 151/3, 153/1,155, 315/1)		
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Geodezyjne wytyczenie pasa drogi dojazdowej oraz wykonanie operatu powykonawczego (inventaryzacja)		
	Wyliczenie ilości robót:		
	175/1000	0,175000	
	RAZEM:	0,175000	km 0,175
1.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	175*5	875,000000	
	RAZEM:	875,000000	m2 875,0
2	Podbudowa		
2.1	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-II -dowóz na teren budowy staraniem wykonawcy (grunt z zakupu z wykonaniem nasypu i zagęszczeniem pobocza+wyrównanie terenu)		
	Wyliczenie ilości robót:		
	nawiezenie terenu 175*5*0,05	43,750000	
	wykonanie pobocza 175*2*0,2	70,000000	
	RAZEM:	113,750000	m3 113,750
2.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:		
	droga 175*5	875,000000	
	pobocza 175*2*0,4	140,000000	
	RAZEM:	1 015,000000	m2 1 015,000
2.3	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	145*5,75	833,750000	
	RAZEM:	833,750000	m2 833,75
2.4	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	175*5,3	927,500000	
	RAZEM:	927,500000	m2 927,5
2.5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna frakcji 4-31,5mm, po zagęszczeniu 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	nawierzchnia na drodze 175*5	875,000000	
	RAZEM:	875,000000	m2 875,0
2.6	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	wyprofilowanie odcinka 340m w-wą 4cm 340*3,5*0,04	47,600000	
	RAZEM:	47,600000	m3 47,60